

N

UWAGI INSTALACYJNE:

1. APARATY ORAZ LINIE KABLOWE OZNACZAĆ W SPOSÓB TRWAŁY ZGODNIE ZE SCHEMATEM KORYTKA SIATKOWE Z PRZEGRODĄ, MOCOWAĆ DO STROPU CO 1,0m.
2. METALOWE OBUDOWY URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, KORYTKA KABLOWE NALEŻY PRZYŁĄCZYĆ DO LOKALNEJ SZYNY WYRÓWNYWANIA POTENCJAŁÓW.
3. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY POŻAROWE (STROPY, ŚCIANY) NALEŻY USZCZELNIĆ MASĄ OGNIOODPORNĄ, O ODPORNOŚCI NIE MNIEJSZEJ, NIŻ USZCZELNIANE PRZEGRODY.
4. KABLE ZASILAJĄCE INSTALACJE DO P. POŻAROWE NALEŻY STOSOWAĆ W IZOLACJI OGNIOODPORNEJ.
5. GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU WYŁĄCZA WSZYSTKIE ODBIORY W BUDYNKU Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ POŻAROWYCH.
6. ZWANY MATERIAŁOWE NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM.
7. INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WELOARK, NORMĄ PN-EN 62364.
8. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMAMI PN-EN 12464, PN-EN 1838.
9. INSTALACJĘ ODGROMOWĄ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WELOARK, NORMĄ PN-EN 62305.
10. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZENIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ SACHEMATAMI IDEOWYMI ROZDZIELNIC.
11. LOKALNE SZYNY WYRÓWNAWCZE LOKALIZOWAĆ NALEŻY W POBLIŻU ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH ORAZ WYPUSTÓW INST. WYRÓWNAWCZEJ

OZNACZENIA ORAZ SYMBOLE PROJEKTOWNYCH ELEMENTÓW INSTALACJA ELEKTRYCZNYCH OPISANO JAKO LEGENDE NA RYSUNKU

INWESTOR:

ENERGA Oświetlenie

ul.Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK BIUROWY

ul. Grottgera 7 w Sopocie

dz. nr. 35 ark. 22, obr. 01 Sopot

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

"ATA ARCHITEKCI"

UL. ARMII KRAJOWEJ 43, 81-870 SOPOT

AUTORZY PROJEKTU :

SPRAWDZAMCY :

TYTUŁ:

RZUT PIWNICY
INST. ELEKTRYCZNE

DATA:	SKALA:
05.2018	1:100
NR RYS. /REWIZJA:	NR STRONY:
	E.B1