

Sopot, dn. 27.10.2020

20/ZAP/PI/2020

do Oferentów

Dotyczy: przetargu nr 20/ZAP/PI/2020 z dnia 8 października 2020 r. na:  
„Przebudowę budynku administracyjno-warsztatowego z częścią garażową na  
budynek biurowy – Sopot, ul. Grottgera 7”

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Oferentów dotyczące treści Indywidualnych Warunków Zamówienia zwanych dalej „IWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytań i odpowiedzi (**część nr 11**) poniżej. Pytania i odpowiedzi są numerowane kolejno (w kolejności wpływania pytań do Zamawiającego).

Pytanie nr 81

W części jednokondygnacyjnej niskiej (osie D-E) dach zaprojektowano ze spadkami w kształcie litery M (w części centralnej dachu spadki są do wewnątrz). W projektach brakuje natomiast informacji dot. sposobu odwodnienia tej części dachu. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy odprowadzić wodę opadową z centralnej części dachu w osiach D-E.

Odpowiedź na pytanie nr 81 :

**Zamawiający informuje, że w tej części dachu (w pobliżu ściany attykowej od frontu budynku) znajduje się istniejący wpust deszczowy, który będzie nadal wykorzystywany do odprowadzania wody opadowej.**

Dyrektor  
Departament Przegotowania Usług  
  
Łukasz Skawinski