

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Nr pytania	Referencja do RFI	Treść Pytania	Odpowiedź EITE
1	UŁOŻENIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO POD ACCESS POINTS	<p>Które z poniższych punktów j od A do E est w zakresie realizacji Wykonawcy ?</p> <p>a. instalacja punktów dostępowych (Zamawiający dostarcza mapkę z miejscami umieszczeniem AP'ków)</p> <p>B konfiguracja punktów dostępowych zgodnie z wytycznymi zamawiającego</p> <p>c. instalacja urządzeń pasywnych (patchpanel, organizery itp. itd.)</p> <p>d. ułożenie okablowania strukturalnego pomiędzy przełącznikami, a punktami dostępowymi (patchcordsy jak i inne przedmioty dostarcza wykonawca)</p> <p>e. przygotowanie dokumentacji powykonawczej (opis techniczny, schematy połączeń, miejsca instalacji).</p>	Wszystkie te punkty.
2	UŁOŻENIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO POD ACCESS POINTS	Czy Zamawiający posiada wiedzę nt rodzaju obiektów w jakich zamierza zainstalować Acces Point ? (biuro, hala, teren zewnętrzny)	Są to budynki biurowe.
3	UŁOŻENIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO POD ACCESS POINTS	Czy są wykonane projekty doprowadzenia okablowania do miejsc montażu Acces Pointow, jeśli są to czy sa one do wzglądu przed złożeniem ofert.	Są wykonane projekty ułożenia okablowania, ale są one przykładowe nie wiążące. Jedynie miejsce zainstalowania AP'ka musi się zgadzać.
4	UŁOŻENIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO POD ACCESS POINTS	Jakie są długości okablowania do ułożenia.	Brak dokładnych danych.
5	UŁOŻENIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO POD ACCESS POINTS	Czy po ułożeniu okablowania sktrukturalnego są wymagane certyfikowane pomiary okablowania jeśli tak to proszę o ifnormację jakie certyfikaty oraz ewentualnie jakim miernikiem trzeba wykonać pomiary.	Kable muszą zostać zmierzone miernikiem, aby pokazać, że spełniają swoją normę jak i są dobrze zagniecione. Starczą nam wydrukowane wyniki w dokumentacji. Nie mamy wymagań co do rodzaju miernika jak i certyfikatów.
6	UŁOŻENIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO POD ACCESS POINTS	Czy przewody UTP również dostarcza wykonawca ?	Przewody jak i inne rzeczy typu organizery itp dostarcza wykonawca