

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/12/EITE-DP/2021

Nr pytania	Referencja do MN	Treść Pytania	Odpowiedź EITE
1	Pytanie do zał. 1 OPZ	<p>Bardzo proszę o zmianę opisu technicznego dla monitora ultracienkoramkowego. Obecnie tak opisana kompilacja wskazuje na jednego producenta. Aby były zachowane zapisy MN z rozdziału III ustęp 1. a więc informacja, że Zamawiający zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich Wykonawców bardzo proszę o zmianę minimalnych warunków na następujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technologia Panelu: IPS</li> <li>- Rozmiar Ekranu: 49"</li> <li>- Ramka do max rozmiaru: 3,5 mm pomiędzy obszarami wyświetlacza</li> <li>- Min. rozdzielczość natywna: 1 920 x 1 080 (FHD)</li> <li>- Jasność (typ., cd/m<sup>2</sup>): minimum 450</li> <li>- Głębokość: poniżej 95mm</li> <li>- Waga: poniżej 23.5kg</li> <li>- Warstwa Przeciwodblaskowa</li> <li>- Złącza Wejściowe: HDMI/DP – cyfrowy sygnał kompatybilny z oferowanym kontrolerem</li> <li>- Złącza Wyjściowe: DP, Audio</li> <li>- Sterowanie: RS232C, RJ45, wejście odbiornika IR</li> <li>- Orientacja Pracy: Pozioma</li> <li>- Czas Pracy: 24/7 (praca ciągła)</li> </ul>	Wyrażamy zgodę na zmianę.

		W tej chwili to producent decyduje, kto wygra dane postępowanie. Zmiana pozwoli na zaoferowanie produktów innych producentów o nie gorszych parametrach, przez co postępowanie stanie się bardziej konkurencyjne.													
2	Pytanie do zał. 1 OPZ	Proszę o podanie przybliżonej odległości między instalowanymi ekranami, a miejscem instalacji serwera do obsługi ściany wizyjnej.	Odległość w prostej linii ok. 7m. Monitory zainstalowane będą na wysokości max ok. 2,50m. Instalacja serwera w szafie rack, wysokość max ok. 2m. Kable prowadzone w podłodze technicznej.												
3	Pytanie do zał. 1 OPZ	Czy szafa RACK jest przedmiotem zamówienia?	Szafa RACK nie jest przedmiotem zamówienia.												
4	Pytanie do zał. 1 OPZ	W jakim układzie ma być ściana wizyjna?	Ściana wizyjna ma być w układzie: 4 monitory w poziomie 3 monitory w pionie: <table border="1" data-bbox="1196 863 1991 975"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												