




PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ D-D

A	WARSTWY STROPU ISTNIEJĄCEGO PUSTKA INSTALACYJNA SUFIT PODWIESZANY GIPSOWO-KARTONOWY	
B1	PANELE WINYLOWE / TERAKOTA WYLEWKA WYRÓWNAWCZA ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI	gr. 2cm
B2	TERAKOTA JASTRYCH CEMENTOWY STYROPIAN EPS 100 PODŁOGA FOLIA IZOLACYJNA BETON B-10 PIASEK UBIJANY WARSTWAMI	gr. 2cm gr. 6cm gr. 12cm gr. 15cm gr. 10cm
C1	GLĄDZ GIPSOWA PUSTAK CERAMICZNY STYROPIAN EPS 70 FASADA WARSTWY SYSTEMOWE KLEJ I SIATKA TYNK CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE	gr. 24cm gr. 24cm gr. 15cm gr. 15cm
C2	GLĄDZ GIPSOWA PUSTAK CERAMICZNY STYROPIAN EPS 70 FASADA KLEJ I SIATKA DODATKOWO WZMOCNIONE POD KĄTEM MONTAŻU OKŁADZINY ZEWNĘTRZNEJ OKADZINA Z PYTKI GRESOWEJ	gr. 24cm gr. 24cm gr. 15cm gr. 15cm
D	KOSTKA BRUKOWA PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU	gr. 6cm gr. 5cm gr. 15cm

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBUZENIA
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ŚCIANY WARSTWOWE NOWOPROJEKTOWANE

A3 ARCHITEKCI
A3 ARCHITEKCI ŁUKASZ JANOWSKI
62-800 Kalisz, ul. Widok 97/71, tel. 0-506-122-482

ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROLAP NA POTRZEBY BIURA OBSŁUGI KLIENTA

PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C, D-D

ARCHITEKTURA
62-800 KALISZ, ul. NIECAŁA dz. nr 23/22
OBREB EW. 026B ŚRÓDMIEŚCIE, JEDNOSTKA EW. 306101_1, MIASTO KALISZ

mgr inż. ŁUKASZ JANOWSKI
26/LOOK/2015
LISTOPAD 2021

SKALA RYSUNKU
1:50
C/04