

Przedmiar robót

Umeblowanie pomieszczenie socjalne - Kalisz, ul. Niecała 12

Lp	OPIS ROBÓT	jedn. miary	przedmiar
1	Odbicie glazury na pow. Pionowych	m2	9,00
2	Montaż nowych mebli kuchennych	kpl.	1,00
3	Przygotowanie powierzchni międzyszafkowej pod lacobel	m2	2,56
4	Montaż lacobel w kolorze białym h =60cm, dł= 222cm i 60cm	m2	2,56
5	Montaż listew maskujących łączenie blatu z lacobel	mb	4,26
6	Dostawa i montaż urządzeń zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00
7	Zamontowanie blatu roboczego	mb	3,66
8	Zabezpieczenie folią podłóg, mebli, itp..	kpl.	1,00
9	Wywóz i utylizacja gruzu	kpl.	1,00

Specyfikacja mebli:

górne fronty Kronospan 0191 MG Cool Grey
dolne fronty Kronospan 0171 MG Slate Grey
blaty Kronospan 3025 WO Dąb Sonoma Jasny
uchwyty krawędziowe podłużne w kolorze grafitowym
cokoły w kolorach zbliżonych do frontów

Lp.	Zestawienie urządzeń
1	Zlewozmywak stalowy Romesco 1-komorowy z ociekaczem
2	Bateria zlewozmywakowa Katiki wylewka U chrom
3	Organizer na sztućce (wkład do szuflad 80 cm szary Delinia)
4	Podajnik na ręczniki w roli Lamix, Ellis profesjonal
5	Lodówka ELECTROLUX LRB1AF32W 155cm Biała
6	Zmywarka BOSCH SGV4ITX11E

72 cm	60 cm	80 cm	80 cm	60 cm	80 cm
	60 cm Lodówka				
		80 cm	80 cm	60 cm	80 cm
				zmywarka	zlewozmywak
		cokół			
10 cm	80cm = podwójne drzwiczki				