




PRZĘKRÓJ C-C



PRZĘKRÓJ D-D



PRZĘKRÓJ A-A



PRZĘKRÓJ B-B

A

WARSTWY STROPU ISTNIEJĄCEGO	
PUSTKA INSTALACYJNA	
SUFIT PODWIESZANY GIPSOWO-KARTONOWY	

D

KOSTKA BRUKOWA	gr.6cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA	gr.5cm
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU	gr.15cm
WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU	

B1

PANELE WINYLOWE / TERAKOTA	gr. 2cm
WYLEWKA WYRÓWNAWCZA	
ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI	

B2

TERAKOTA	gr. 2cm
JASTRYCH CEMENTOWY	gr. 6cm
STYROPIAN EPS 100 PODŁOGA	gr.12cm
FOLIA IZOLACYJNA	
BETON B-10	gr. 10cm
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI	

C1

GŁĄDZ GIPSOWA	
PUSTAK CERAMICZNY	gr.24cm
STYROPIAN EPS 70 FASADA	gr.15cm
WARSTWY SYSTEMOWE KLEJ I SIATKA	
TYNK CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE	

C2

GŁĄDZ GIPSOWA	
PUSTAK CERAMICZNY	gr.24cm
STYROPIAN EPS 70 FASADA	gr.15cm
KLEJ I SIATKA DODATKOWO WZMOCNIONE	
POD KĄTEM MONTAŻU OKŁADZINY ZEWNĘTRZNEJ	
OKADZINA Z PYTKI GRESOWEJ	

A3 ARCHITEKCI		A3 ARCHITEKCI ŁUKASZ JANOWSKI 62-800 Kalisz , ul.Widok 97/71 , tel. 0-506-122-482	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROŁAP NA POTRZEBY BIURA OBSŁUGI KLIENTA	
TYTUŁ RYSUNKU		PRZĘKROJ A-A , B-B , C-C , D-D	
BRANŻA		ARCHITEKTURA	
ADRES INWESTYCJI		62-800 KALISZ ul. NIECAŁA dz. nr 23/22 OBRĘB EW. 026B ŚRÓDMIEŚCIE, JEDNOSTKA EW. 306101_1, MIASTO KALISZ	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. arch. ŁUKASZ JANOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH		26/LOOKK/2015	SKALA RYSUNKU: 1:100
DATASPORZĄDZENIA		LISTOPAD 2021	NUMER RYSUNKU: B/02