


Projektowane drzwiczki rewizyjne
do istniejącej rewizji rury spustowej
malowane pod kolor ściany parteru

Drzwiczki do skrzynki gazowej
100 x 70 cm do wymiany
na nowe - kolor RAL 7009

ELEWACJA BRAMY WIAZDOWEJ (POŁUDNIOWO-WSCHODNIA)



ELEWACJA BRAMY WIAZDOWEJ (PÓŁNOCNO-ZACHODNIA)

LEGENDA:

- ściana piętra - tynk ciemkowiec - kolor NCS S 1005-G80Y
- pilastry i sztukaterie piętra - tynk ciemkowiec - kolor NCS S 0502-Y
- ściana parteru - tynk ciemkowiec - kolor NCS S 0505-G80Y
- ściana parteru - tynk ciemkowiec - kolor NCS S 6010 G30Y (boniowana - na grubość ziarna tynku)

- parter - istniejąca okładzina z gresu polerowanego 60 x 60 cm najprawdopodobniej firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor S109 - kolor zielono-grafitowy
- parter - projektowana okładzina z gresu matowego 60 x 60 cm firmy CAESAR seria RELATE kolor MOSS - kolor zielono-grafitowy
- pietro 1,2i 3 - istniejąca stolarka okienna (do zachowania) i obróbki blacharskie (do wymiany) - kolor RAL 1015
- parter - istniejąca stolarka (do wymiany) oraz nowoprojektowana wraz z obróbkami blacharskimi - kolor RAL 7009

<div><div>A3</div><div>ARCHITEKCI</div></div>		A3 ARCHITEKCI ŁUKASZ JANOWSKI 62-800 Kalisz , ul.Widok 97/71 , tel. 0-506-122-482	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROŁAP NA POTRZEBY BIURA OBSŁUGI KLIENTA		
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJE BRAMY WJAZDOWEJ		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
ADRES INWESTYCJI	62-800 KALISZ ul. NIECAŁA dz. nr 23/22 OBREB EW. 026B ŚRÓDMIEŚCIE, JEDNOSTKA EW. 306101_1, MIASTO KALISZ		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. ŁUKASZ JANOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	26/LOOKK/2015		NUMER RYSUNKU: B/06
DATA SPORZĄDZENIA	LISTOPAD 2021		