


Projektowane drzwiczki rewizyjne
do istniejącej rewizji rury spustowej
malowane pod kolor ściany parteru

Drzwiczki do skrzynki gazowej
100 x 70 cm do wymiany
na nowe - kolor RAL 7009

ELEWACJA BRAMY WIAZDOWEJ (POŁUDNIOWO-WSCHODNIA)



ELEWACJA BRAMY WIAZDOWEJ (PÓŁNOCNO-ZACHODNIA)

LEGENDA:

- 1 ściana piętra - tynk cienkowarstwowy
- kolor NCS S 1005-G80Y
- 2 pilastry i sztukaterie piętra - tynk cienkowarstwowy
- kolor NCS S 0502-Y
- 3 ściana parteru - tynk cienkowarstwowy
- kolor NCS S 0505-G80Y
- 4 ściana parteru - tynk cienkowarstwowy
- kolor NCS S 6010 G30Y
(boniowana - na grubość ziarna tynku)

- 5 parter - istniejąca okładzina z gresu polerowanego 60 x 60 cm
najprawdopodobniej firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy
- 6 parter - projektowana okładzina z płytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy
zdemontowanych z elewacji frontowej Biura Obsługi Klienta i oczyszczonych z kleju - w przypadku niewystarczającej ilości,
możliwość zdemontowania płytek z bocznej elewacji (ROZWIĄZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)
- 7 powierzchnia istniejącej okładziny z płytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy
możliwa do demontażu i oczyszczenia, w przypadku niewystarczającej ilości potrzebnej do obłożenia ściany wiatrolapu
(ROZWIĄZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)

- 8 piętro 1,2 i 3 - istniejąca stolarka okienna (do zachowania) i obróbki blacharskie (do wymiany)
- kolor RAL 1015
- 9 parter - istniejąca stolarka (do wymiany) oraz nowoprojektowana wraz z obróbkami blacharskimi
- kolor RAL 7009
- 10 kaseton podświetlany z logo firmy
- 11 piętro - obudowa (maskowanie) rur instalacji klimatyzacji
- kolor NCS S 1005-G80Y

UWAGA KOLEJNOŚĆ PRZY OKŁADZINIEI Z PŁYTEK !!!

1. W pierwszej kolejności (ROZWIĄZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA) należy zdemontowanych z elewacji frontowej Biura Obsługi Klienta i oczyszczonych z kleju płytki istniejące firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09
2. W przypadku niewystarczającej ilości płytki istniejące firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09, zakłada się możliwość zdemontowania dodatkowych płytek z elewacji bocznej
3. W przypadku gdyby niemożliwe było zdemontowanie i oczyszczenie istniejących płytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09, dopuszcza się użycie do obłożenia ściany frontowej wiatrolapu Biura Obsługi Klienta z gresu matowego 60 x 60 cm firmy CAESAR seria RELATE kolor MOSS - kolor zielono-grafitowy (ROZWIĄZANIE SUGEROWANE PRZEZ PROJEKTANTA)

A3

ARCHITEKCI

A3 ARCHITEKCI ŁUKASZ JANOWSKI
62-800 Kalisz , ul.Widok 97/71 , tel. 0-506-122-482

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROŁAP NA POTRZEBY BIURA OBSŁUGI KLIENTA		
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJE BRAMY WJAZDOWEJ		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
ADRES INWESTYCJI	62-800 KALISZ ul. NIECAŁA dz. nr 23/22 OBRĘB EW. 026B ŚRÓDMIEŚCIE, JEDNOSTKA EW. 306101_1, MIASTO KALISZ		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. ŁUKASZ JANOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	26/LOOKK/2015		NUMER RYSUNKU: C/08
DATASPORZĄDZENIA	LISTOPAD 2021		