


ELEWACJA BRAMY WIAZDOWEJ (POŁUDNIOWO-WSCHODNIA)



ELEWACJA BRAMY WIAZDOWEJ (PÓŁNOCNO-ZACHODNIA)

LEGENDA:

- ściana - poddane czyszczeniu i ponownemu tynkowaniu:
1. umyć elewację preparatem np. firmy CERESIT CT98
2. zabezpieczyć powierzchnię środkiem grzybobójczym np. firmy CERESIT CT99
3. zagruntować powierzchnię gruntem np. firmy CERESIT CT17
4. zatopić w kleju nową siatkę wzmacniającą
5. nanieść tynk silikonowy np. firmy CERESIT CT74
- ściana - poddane czyszczeniu i malowaniu:
1. umyć elewację preparatem np. firmy CERESIT CT98
2. zabezpieczyć powierzchnię środkiem grzybobójczym np. firmy CERESIT CT99
3. zagruntować powierzchnię gruntem np. firmy CERESIT CT17
4. pomalować powierzchnię farbą np. firmy CERESIT CT49

- parter - projektowana okładzina z płytek firmy NOWA GALA seria STONE LIFE kolor SI09 - kolor zielono-grafitowy
zdemontowanych z elewacji frontowej Biura Obsługi Klienta i oczyszczonych z kleju - w przypadku niewystarczającej ilości,
możliwość zdemontowania płytek z bocznej elewacji (ROZWIĄZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ INWESTORA)
- stolarka do wymiany

<div><div>A3</div><div>ARCHITEKCI</div></div>		A3 ARCHITEKCI ŁUKASZ JANOWSKI 62-800 Kalisz , ul.Widok 97/71 , tel. 0-506-122-482	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO O WIATROŁAP NA POTRZEBY BIURA OBSŁUGI KLIENTA		
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJE BRAMY WJAZDOWEJ - wariant 1 ekonomiczny		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
ADRES INWESTYCJI	62-800 KALISZ ul. NIECAŁA dz. nr 23/22 OBRĘB EW. 026B ŚRÓDMIEŚCIE, JEDNOSTKA EW. 306101_1, MIASTO KALISZ		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. ŁUKASZ JANOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH	26/LOOKK/2015		NUMER RYSUNKU: C/20
DATA SPORZĄDZENIA	LISTOPAD 2021		